

## PROJECTVOORWAARDEN BRL SIKB 2000 (VKB2018)

Bij de prijsbepaling voor het project in het kader van de BRL SIKB 2000 met VKB protocol 2018 wordt ervan uitgegaan dat:

### Veldwerktechnisch

Het grondwater zich bevindt op > 2,0 meter beneden maaiveld;  
De minimale werkhoogte circa 8,0 meter bedraagt;  
De boorpunten vrij toegankelijk en bereikbaar zijn met (terrein)auto;  
Er geen grind, puin, hout etc. in de ondergrond aanwezig is waardoor het boorwerk vertraagd kan worden;  
Er geen asfalt- en/of betonboringen worden uitgevoerd;  
Indien asfalt- en/of betonboringen dienen te worden uitgevoerd meerkosten worden verrekend;  
Te allen tijde water en stroom op locatie aanwezig is; inzet aggregaat wordt als meerwerk in rekening gebracht  
Eventuele asfalt- en/of betonlagen, gescheiden door een grondlaag, extra in rekening zullen worden gebracht met een afwijkende eenheidsprijs;  
De boorbeschrijvingen standaard worden ingevoerd in BoorManager Spatial;

### ARBO en Veiligheid

De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet openbare terreinen en openbare terreinen;  
De KLIC melding van openbare terreinen door de opdrachtgever van Marvin BV wordt uitgevoerd;  
Marvin BV niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen;  
Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en / of onbetrouwbare kabel en leiding informatie, de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van Marvin BV in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld proefsleuven graven, gebruik kabel / leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders);  
De veldmedewerkers van Marvin BV voorzien zijn van een standaard PBM pakket;  
Het vocht % in de bodem zal te allen tijde meer dan 10 bedragen;  
De te onderzoeken locatie bevat minder dan 20 vol% bodemvreemd materiaal;  
Extra kosten ivm veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de aanwezigheid van asbestverdachte materialen –waaronder o.a. locatie-afscherming, decontaminatie-unit(s), aanvullende pbm's, inzet machines en overdruk- komen voor rekening van opdrachtgever;  
Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige aanlevering van het monsternemingsplan, -tekeningen op juiste schaal, vooronderzoeken en stelt ons tijdig op de hoogte van de projectleiding;  
De opdrachtgever voor aanvang van het uit te voeren onderzoek alle relevante (historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische stoffen dient te verstrekken;  
De uitgekomen boorgrond op locatie achter blijft (eventueel verpakt in plasticfolie);  
De opdrachtgever draagt zorg voor de, eventueel vervuilde, grond die vrijkomt bij de te verrichten werkzaamheden;  
Eventuele wegafzetting door de opdrachtgever wordt geregeld inclusief het op de hoogte stellen van de wegbeheerder;

### Algemeen

De toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de opdrachtgever van Marvin BV worden geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie;  
De veldwerkopdracht inclusief tekening met boorlocaties en de precieze omschrijving van de werkzaamheden, dienen minimaal 3 volle werkdagen voor de geplande datum van uitvoering aan Marvin BV te worden geleverd, inclusief kabel en leidinginformatie.  
De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd;  
De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar;  
De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen;  
Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend;

Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening. De eventuele afwijkingen voor wat betreft de uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde eenheidsprijzen.