

PROJECTVOORWAARDEN BRL SIKB 2000

Bij de prijsbepaling voor projecten in het kader van de BRL SIKB 2000 wordt ervan uitgegaan dat:

Veldwerktechnisch

Het grondwater zich bevindt op maximaal 5,0 meter beneden maaiveld;
De minimale werkhoogte circa 8,0 meter bedraagt;
De boorpunten vrij toegankelijk en bereikbaar zijn met (terrein)auto;
Er geen grind, puin, hout etc. in de ondergrond aanwezig is waardoor het boorwerk vertraagd kan worden;
Er geen asfalt- en/of betonboringen worden uitgevoerd; Indien asfalt- en/of betonboringen dienen te worden uitgevoerd meerkosten worden verrekend;
Te allen tijde water en stroom op locatie aanwezig is; inzet aggregaat wordt als meerwerk in rekening gebracht
Eventuele asfalt- en/of betonlagen, gescheiden door een grondlaag, extra in rekening zullen worden gebracht met een afwijkende eenheidsprijs;
De boorbeschrijvingen standaard worden ingevoerd in BoorManager Spatial;

ARBO en Veiligheid

De opdrachtgever alle gegevens vrij geeft met betrekking tot aanwezigheid van kabels en leidingen op niet openbare terreinen en openbare terreinen;
De KLIC melding van openbare terreinen door de opdrachtgever van Marvin BV wordt uitgevoerd;
Marvin BV niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele schade aan kabels en leidingen;
Indien meerwerk ontstaat door een KLIC melding en / of onbetrouwbare kabel en leiding informatie, de bestede tijd en gebruikte materialen na overleg met projectleider van Marvin BV in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld proefsleuven graven, gebruik kabel / leidingdetector, overleg kabel en leidingbeheerders);
De veldmedewerkers van Marvin BV voorzien zijn van een standaard PBM pakket;
Er geen sprake is van bijzondere arbeidsomstandigheden (zoals de noodzaak te werken met gelaatsmasker en de aanwezigheid van asbest);
De opdrachtgever voor aanvang van het uit te voeren onderzoek alle relevante (historische) informatie met betrekking tot de aanwezigheid van toxische stoffen dient te verstrekken;
De uitgekomen boorgrond op locatie achter blijft (eventueel verpakt in plasticfolie);
De opdrachtgever draagt zorg voor de, eventueel vervuilde, grond die vrijkomt bij de te verrichten werkzaamheden;
Eventuele wegfzetting door de opdrachtgever wordt geregeld inclusief het op de hoogte stellen van de wegbeheerder; of wordt als meerwerk in rekening gebracht.

Algemeen

De toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de opdrachtgever van Marvin BV worden geregeld inclusief het betreden van de te onderzoeken locatie;
De veldwerkzaamheden worden onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen;
De veldwerkopdracht inclusief tekening met boorlocaties en de precieze omschrijving van de werkzaamheden, dienen minimaal 3 volle werkdagen voor de geplande datum van uitvoering aan Marvin BV te worden geleverd, inclusief kabel en leidinginformatie.
De werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd;
De projectleider (of diens vervanger) is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde bereikbaar;
Deze projectvoorwaarden alleen van toepassing zijn op uit te voeren projecten met betrekking tot de VKB protocollen 2001 en/of 2002;
Eventuele wachturen door derden veroorzaakt worden verrekend;

Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening. De eventuele afwijkingen voor wat betreft de uitgangspunten en de daaruit voortkomende meerkosten zullen worden verrekend op basis van vermelde eenheidsprijzen.